

Anunț specific de achiziții

Cerere de cotații – Lucrări

Țara: Republica Moldova

Instituția: Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca

Titlul proiectului: Învățământul Superior din Moldova

ID Proiect: P167790

Titlul subproiectului: Instruirea modernă – atribut al succesului profesional (IMASP)

Titlu: Lucrări de reparații curente a spațiilor predestinate subproiectului 6 săli de studii și 3 laboratoare

Ref. Nr.: MD-M. EMINESCU-356283-CW-RFQ

1. Proiectul învățământul superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 – decembrie 2025. Costul total al creditului este de 35,7 milioane Euro (echivalentul a 39,4 milioane USD) finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și este acordat Republicii Moldova în sprijinul învățământului superior din Moldova.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți orientarea către piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și mecanismele de asigurare a calității. Proiectul este organizat în jurul a trei componente și include intervenții sistematice în domeniile calității, finanțării și managementului învățământului superior.

O componentă a PÎSM este Programul de Îmbunătățire a Învățământului Superior (PÎIS) care urmează să fie implementat de instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate pentru a răspunde unora dintre cele mai stringente necesități ale acestora în scopul orientării către piața muncii.

Astfel, pentru realizarea obiectivelor PÎIS Ministerul a semnat cu Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca Acordul de subfinanțare a subproiectului *Instruirea modernă – atribut al succesului profesional (IMASP)*.

2. Conform Acordului de subfinanțare nr. MD-MOED-6542-ASF-C-04 din 24 octombrie 2022 o parte din mijloacele alocate vor fi utilizate pentru finanțarea contractului atribuit în cadrul achiziției de lucrări de reparații curente a spațiilor predestinate subproiectului 6 săli de studii și 3 laboratoare.

3. *Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca* invită operatorii economici eligibili să depună oferte sigilate pentru realizarea lucrărilor de reparații curente a spațiilor predestinate subproiectului 6 săli de studii și 3 laboratoare, cu suprafața de **177,5 m²**, ce includ lucrări de renovare a spațiilor de învățare precum, lucrări de schimbare a sistemului de iluminare și electric, lucrări de finisare a pereților și tavanului, reabilitarea pardoselei și a tavanului, izolarea fonică a încăperilor de montare a resurselor digitale, modernizarea sistemului electric, de încălzire și ventilare, schimbarea geamurilor, schimbarea ușilor, instalarea pervazurilor interne și externe, cu perioada de executare a lucrărilor – 2 luni.

4. Achiziția se va desfășura prin procedura de cerere de cotații (RFQ), astfel cum se specifică în „Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță”, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2017 și 1 august 2018 (*denumit în continuare „Regulament de achiziții”*); și este deschisă tuturor ofertanților eligibili, astfel cum sunt definiți în Regulamentele privind achiziții prenotat.

5. Ofertanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare de la managerul de achiziții Pașa Doina, colegiulmihaieminescusoroca@gmail.ru telefon de contact: 023026325, în timpul orelor de lucru 08⁰⁰-14⁰⁰.

6. Ofertele trebuie să fie transmise la adresa de mai jos înainte de **14 iulie 2023, ora 13:00**.

Ofertele întârziate, depuse după termenul indicat mai sus vor fi respinse.

7. Ofertele vor fi deschise public în prezența reprezentanților desemnați ai Ofertanților și a oricărei persoane care alege să participe la deschiderea ofertelor, la adresa de mai jos la 14 iulie 2023, ora 13:00.

8. Adresa menționată mai sus, în punctul 6, 7 este:

Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca

Tatiana VIȘNIOVAIA, director

Str. Ion Creangă 19, 3006, orașul Soroca, Republica Moldova

023026325, Republica Moldova

colegiulmihaieminescusoroca@gmail.com

colegiulmeminescusoroca.educ.md

CEREREA DE COTAȚII PRIVIND ACHIZIȚIONAREA DE LUCRĂRI

Instituția: Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca

Titlul proiectului: Învățământul Superior din Moldova

ID Proiect: P167790

Titlul subproiectului: Instruirea modernă – atribut al succesului profesional (IMASP)

Titlu: Lucrări de reparații curente a spațiilor predestinate subproiectului 6 săli de studii și 3 laboratoare

Ref. Nr.: MD-M. EMINESCU-356283-CW-RFQ

Data emiterii invitației: 29.06.2023

Sursa de finanțare: IDA credit nr. 6542-MD

Către: Toate companiile interesate

1. **Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca** Vă invită prin prezenta să depuneți o ofertă de preț pentru lucrările de reparații curente a spațiilor predestinate subproiectului 6 săli de studii și 3 laboratoare, cu suprafața de **177,5 m²**, ce includ lucrări de renovare a spațiilor de învățare precum, lucrări de schimbare a sistemului de iluminare și electric, lucrări de finisare a pereților și tavanului, reabilitarea pardoselei și a tavanului, izolarea fonică a încăperilor de montare a resurselor digitale, modernizarea sistemului electric, de încălzire și ventilare, schimbarea geamurilor, schimbarea ușilor, instalarea pervazurilor interne și externe.

2. În vederea pregătirii ofertei de preț, anexăm specificațiile tehnice solicitate, devizul local cu cantitățile necesare, formularul de depunere a ofertei și modelul de contract.

Oferta de preț, împreună cu devizele locale și actele corespunzătoare se vor prezenta la următoarea adresă:

Autoritatea contractantă: **Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca**

Strada/Nr. Bloc: **Ion Creangă 19**

Nr. Etaj/birou: **etajul 2**

Oraș: **municipiul Soroca**

Cod poștal: **MD-3006**

Țară: **Republica Moldova**

3. Pentru a Vă califica la această achiziție trebuie să corespundeți următoarelor cerințe:

Descrierea cerinței	Modalitatea de demonstrare a corespunderii cerinței
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului
Dovada deținerii contului bancar	Certificat de atribuire a conturilor bancare eliberat de banca deținătoare de cont, copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului
Dovada deținerii experienței similare, în ultimii 3 ani de activitate	Prezentarea <u>minim</u> a unui contract de antrepriză sau subantrepriză, executat în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) cu o valoare egală sau

	mai mare decât valoarea viitorului contract, a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor (întocmit conform Anexei nr. 1 la HG nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente) și a Recomandării din partea Beneficiarului, copii confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor	Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor, eliberat de Agenția pentru Supraveghere Tehnică, copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului
Demonstrarea capacității economico-financiare a ofertantului pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	1) disponibilitate de bani lichizi sau de resurse creditare în sumă de minim: minim 310 000,0 lei. Cu atașarea documentelor confirmative emise de o bancă comercială 2) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani, minim 1 850 000,0 lei;

4. Fiecare ofertant trebuie să depună o singură ofertă, fie individual, fie ca membru într-o asocieră. Toate ofertele depuse cu încălcarea acestei reguli vor fi respinse. Fiecare membru al asocierii este răspunzător în mod individual și solidar pentru executarea contractului. În cazul unei asocieri, partenerul principal trebuie să demonstreze experiența similară în conformitate cu punctul 3 de mai sus.

5. La evaluarea ofertelor, Autoritatea contractantă va stabili pentru fiecare propunere prețul evaluat prin ajustarea ofertei de preț prin efectuarea oricărei corecții la eventualele erori aritmetice, după cum urmează:

(a) în cazul în care există o discrepanță între sumele exprimate în cifre și în cuvinte, valoarea în cuvinte va prevala;

(b) în cazul în care există o discrepanță între rata unitară și totalul articolului pe rând rezultat din înmulțirea ratei unitare cu cantitatea, va prevala rata unitară citată;

(c) dacă un Antreprenor refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.

6. Oferta dumneavoastră va fi valabilă pentru o perioadă de 60 (șaizeci) de zile din momentul deschiderii ofertelor.

7. Oferta Dumneavoastră în **limba română** va fi pentru întreaga lucrare și va fi bazată pe prețul unitar și total indicat în Lista cantităților pentru un contract cu tarif unitar fix. Moneda prețurilor oferite și a plății va fi **Lei MD**. Oferta va include toate taxele, taxele locale și alte taxe plătibile de către antreprenor în conformitate cu legile locale.

8. Autoritatea contractantă va atribui contractul Ofertantului a cărui ofertă a fost determinată a fi corespunzătoare în mod substanțial la această invitație de ofertă și care a oferit cel mai mic preț evaluat și este calificat să efectueze lucrările de reparații curente a spațiilor predestinate subproiectului 6 săli de studii și 3 laboratoare.

9. Contractul va fi guvernat de termenii și condițiile formularului de Contract atașat.

10. Inspecții și audit

10.1 Ofertantul va îndeplini toate instrucțiunile Autorității contractante care respectă legile aplicabile acolo unde se află sediul Autorității contractante.

10.2 Ofertantul va permite și va determina asociatul/ subcontractantul să permită Băncii și/sau persoanelor sau auditorilor desemnați de Bancă să inspecteze și/sau să auditeze conturile și înscrisurile sale și alte documente referitoare la depunerea ofertei pentru îndeplinirea lucrărilor și executarea Contractului. Orice nerespectare a acestei obligații poate constitui o practică interzisă, care poate conduce la rezilierea contractului și/sau impunerea de sancțiuni de către Bancă (inclusiv, fără a limita și declararea neeligibilității) în conformitate cu procedurile de sancțiuni existente ale Băncii.

11. Oferta trebuie expediată până la data 14 iulie 2023, ora 13:00.

Cu respect,

Președintele grupului de lucru

Nume, prenume

(semnătura)

Secțiunea I – Specificații tehnice

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca

3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparații curente a spațiilor predestinate subproiectului 6 săli de studii și 3 laboratoare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparata salilor de studii 1.1. Clasa nr 29 1.1.1. Lucrari de reparatii 1.1.1.1. Ferestre si usi		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.dulapi)	m2	19,510
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp 1540x2020 (h) -3 buc, profil cu 4 camere, cu miez din otel zincat grosimea 1,2mm, geam termopan 4-16-4 LowE, cu deschidere dubla a unei cerceveli	m2	9,330
3	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=350 mm	m	4,920
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m	4,920
5	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1150x2400 -1 buc cu framuga ,profil ca 4 camere , cu miez din otel zincat grosimea 1,4mm , cu balamali pentru usa de intrare min 3 buc pe canat , prag din AL	m2	2,760
6	RpCJ06C	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 28 cm latime (Feretre)	m	16,700
7	RpCJ06A	Tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime Ferestre	m	16,700
8	RpCJ06C	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 28 cm latime (Usi)	m	5,950
9	RpCJ06A	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 12 cm latime Usi	m	5,950
10	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	43,150
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,380
12	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri la usi si ferestre)	m2	6,380
13	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-6,380
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	6,380
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,380

16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri	m2	6,380
1.1.1.2. Tavan				
17	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	48,320
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	48,320
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	48,320
20	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavan	m	28,200
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	48,320
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,320
1.1.1.3. Pereti				
23	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea,	m2	73,320
24	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Captusirea usii si nisa)	100m2	0,030
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	73,320
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,320
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	73,320
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,320
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	73,320
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,320
31	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,200
32	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 25x25cm	buc	1,000
33	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	18,200
34	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	3,810
1.1.1.4. Pardoseli				
35	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr.12mm cl.33 , plinta din PVC	m2	49,200
1.1.2. Lucrari de montare				
36	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,000
37	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,015
38	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Furtun gofrat din PVC	100 m	0,015
39		Furtun gofrat din PVC ingifug d 20mm	m	15,000
40		Cablu VVG ng - 3x1,5mm2	m	15,000
41	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior , cu montare aparenta, LED, 36W,	100 buc	0,060
42		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montare aparenta, LED, 36W	buc	6,000

43	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa - Intrerupator cu 2 clape , incastrat 230V/10A, IP 20 (de inclus)	100 buc	0,010
44	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (de inclus)	100 buc	0,020
		1.2. Clasa nr 31		
		1.2.1. Lucrari de reparatie		
		1.2.1.1. Ferestre si usi		
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.dulapi)	m2	19,510
46	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp 1540x2020 (h) -3 buc, profil cu 4 camere, cu miez din otel zincat grosimea 1,2mm, geam termopan 4-16-4 LowE, cu deschidere dubla a unei cerceveli	m2	9,330
47	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=350 mm	m	4,920
48	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m	4,920
49	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1150x2400 -1 buc cu framuga, profil ca 4 camere , cu miez din otel zincat grosimea 1,4mm, cu balamali pentru usa de intrare min 3 buc pe canat , prag din AL	m2	2,760
50	RpCJ06C	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 28 cm latime (Feretre)	m	16,700
51	RpCJ06A	Tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 15 cm latime (Ferestre)	m	16,700
52	RpCJ06C	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 28 cm latime (Usi)	m	5,950
53	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 12 cm latime Usi	m	5,950
54	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	43,150
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,380
56	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri la usi si ferestre)	m2	6,380
57	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-6,380
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	6,380
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,380
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri	m2	6,380
		1.2.1.2. Tavan		
61	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	49,620
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	49,620
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	49,620
64	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavan	m	28,600

65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	49,620
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,620
		1.2.1.3. Pereti		
67	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	66,230
68	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea,	m2	77,150
69	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Captusirea usii si nisa)	100m2	0,030
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	77,150
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,150
72	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77,150
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,150
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	77,150
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	77,150
76	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,200
77	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	18,650
78	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	4,570
		1.2.1.4. Pardoseli		
79	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr.12mm cl.33 , plinta din PVC	m2	50,580
		1.2.2. Lucrari de montare		
80	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,000
81	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,015
82	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Furtun gofrat din PVC	100 m	0,015
83		Furtun gofrat din PVC ingifug d 20mm	m	15,000
84		Cablu VVG ng - 3x1,5mm2	m	15,000
85	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior , cu montare aparenta, LED, 36W,	100 buc	0,060
86		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montare aparenta, LED, 36W	buc	6,000
87	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa - Intrerupator cu 2 clape , incastrat 230V/10A, IP 20 (de inclus)	100 buc	0,010
88	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (de inclus)	100 buc	0,020
		1.3. Clasa nr 32		
		1.3.1. Lucrari de reparatie		
		1.3.1.1. Ferestre si usi		
89	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.dulapi)	m2	19,510
90	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	9,330

		1540x2020 (h) -3 buc, profil cu 4 camere, cu miez din otel zincat grosimea 1,2mm, geam termopan 4-16-4 LowE, cu deschidere dubla a unei cerceveli		
91	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=350 mm	m	4,900
92	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m	4,900
93	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1150x2400 -1 buc cu framuga ,profil ca 4 camere , cu miez din otel zincat grosimea 1,4mm , cu balamali pentru usa de intrare min 3 buc pe canat , prag din AL	m2	2,760
94	RpCJ06C	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 28 cm latime (Feretre)	m	16,700
95	RpCJ06A	Tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 15 cm latime (Ferestre)	m	16,700
96	RpCJ06C	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 28 cm latime (Usi)	m	5,950
97	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 12 cm latime Usi	m	5,950
98	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	43,150
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,380
100	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri la usi si ferestre)	m2	6,380
101	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-6,380
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	6,380
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,380
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri	m2	6,380
		1.3.1.2. Tavan		
105	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	53,640
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	53,640
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	53,640
108	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavan	m	30,000
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	53,640
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,640
		1.3.1.3. Pereti		
111	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea,	m2	81,290
112	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Captusirea usii si nisa)	100m2	0,030
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	81,290

114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,290
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,290
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,290
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,290
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	81,290
119	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,200
120	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	31,000
121	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,330
122	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 25x25cm	buc	1,000
		1.3.1.4. Pardoseli		
123	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 12mm cl.33, plinta din PVC	m2	54,600
		1.3.2. Lucrari de montare		
124	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,000
125	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,015
126	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Furtun gofrat din PVC	100 m	0,015
127		Furtun gofrat din PVC ingifug d 20mm	m	15,000
128		Cablu VVG ng - 3x1,5mm2	m	15,000
129	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montare aparenta, LED, 36W,	100 buc	0,060
130		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montare aparenta, LED, 36W,	buc	6,000
131	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa - Intrerupator cu 2 clape, incastrat 230V/10A, IP 20 (de inclus)	100 buc	0,010
132	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (de inclus)	100 buc	0,020
		1.4. Clasa nr 56		
		1.4.1. Lucrari de reparatie		
		1.4.1.1. Ferestre si usi		
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.dulapi)	m2	19,510
134	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp 1540x2020 (h) -3 buc, profil cu 4 camere, cu miez din otel zincat grosimea 1,2mm, geam termopan 4-16-4 LowE, cu deschidere dubla a unei cerceveli	m2	9,330
135	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=350 mm	m	4,900
136	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m	4,900
137	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu	m2	2,760

		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1150x2400 -1 buc cu framuga ,profil ca 4 camere , cu miez din otel zincat grosimea 1,4mm , cu balamali pentru usa de intrare min 3 buc pe canat , prag din AL		
138	RpCJ06C	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 28 cm latime (Feretre)	m	16,700
139	RpCJ06A	Tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 15 cm latime (Ferestre)	m	16,700
140	RpCJ06C	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 28 cm latime (Usi)	m	5,950
141	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 12 cm latime Usi	m	5,950
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,380
143	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri la usi si ferestre)	m2	6,380
144	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-6,380
145	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	6,380
		1.4.1.2. Tavan		
146	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	48,100
		1.4.1.3. Pereti		
147	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Captusirea usii)	100m2	0,030
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000
149	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	74,360
150	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	10,500
151	CN23B1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	8,200
152	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	3,810
		1.4.1.4. Pardoseli		
153	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (inclusiv plintele)	m2	52,110
		1.4.2. Lucrari de montare		
154	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	15,000

155	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior , cu montare aparenta, LED, 36W	100 buc	0,060
156		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montare aparenta, LED, 36W	buc	6,000
		1.5. Clasa nr 58		
		1.5.1. Lucrari de reparatie		
		1.5.1.1. Ferestre si usi		
157	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, dulapi)	m2	20,370
158	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp 1540x2020 (h) -3 buc, profil cu 4 camere, cu miez din otel zincat grosimea 1,2mm, geam termopan 4-16-4 LowE, cu deschidere dubla a unei cerceveli	m2	9,330
159	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=350 mm	m	4,900
160	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m	4,900
161	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1150x2400 -1 buc cu framuga ,profil ca 4 camere , cu miez din otel zincat grosimea 1,4mm , cu balamali pentru usa de intrare min 3 buc pe canat , prag din AL	m2	2,760
162	RpCJ06C	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 28 cm latime (Ferestre)	m	16,700
163	RpCJ06A	Tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 15 cm latime (Ferestre)	m	16,700
164	RpCJ06C	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 28 cm latime (Usi)	m	5,950
165	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 12 cm latime Usi	m	5,950
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,380
167	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri la usi si ferestre)	m2	6,380
168	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-6,380
169	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	6,380
		1.5.1.2. Tavan		
170	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	48,600
		1.5.1.3. Pereti		
171	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Captusirea usii si nisa)	100m2	0,030
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000
173	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000

174	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	76,960
175	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	10,500
176	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	4,060
		1.5.1.4. Pardoseli		
177	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (inclusiv plintele)	m2	52,540
		1.5.2. Lucrari de montare		
178	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	15,000
179	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior , cu montare aparenta, LED, 36W	100 buc	0,060
180		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montare aparenta, LED, 36W	buc	6,000
		1.6. Clasa nr 59		
		1.6.1. Lucrari de reparatie		
		1.6.1.1. Ferestre si usi		
181	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.dulapi)	m2	19,510
182	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp 1540x2020 (h) -3 buc, profil cu 4 camere, cu miez din otel zincat grosimea 1,2mm, geam termopan 4-16-4 LowE, cu deschidere dubla a unei cerceveli	m2	9,330
183	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=350 mm	m	4,900
184	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m	4,900
185	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1150x2400 -1 buc cu framuga ,profil ca 4 camere , cu miez din otel zincat grosimea 1,4mm , cu balamali pentru usa de intrare min 3 buc pe canat , prag din AL	m2	2,760
186	RpCJ06C	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 28 cm latime (Feretre)	m	16,700
187	RpCJ06A	Tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 15 cm latime (Ferestre)	m	16,700
188	RpCJ06C	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 28 cm latime (Usi)	m	5,950
189	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 12 cm latime Usi	m	5,950
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,380
191	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri la usi si ferestre)	m2	6,380
192	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare	m2	-6,380

		manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)		
193	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	6,380
		1.6.1.2. Tavan		
194	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	53,600
		1.6.1.3. Pereti		
195	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Captusirea usii si nisa)	100m2	0,030
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000
198	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	80,250
199	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	10,500
200	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	4,300
		1.6.1.4. Pardoseli		
201	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (inclusiv plintele)	m2	57,600
		1.6.2. Lucrari de montare		
202	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	15,000
203	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior , cu montare aparenta, LED, 36W	100 buc	0,060
204		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montare aparenta, LED, 36W	buc	6,000
		1.7. Clasa nr 69		
		1.7.1. Lucrari de reparatie		
		1.7.1.1. Ferestre si usi		
205	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.dulapi)	m2	12,090
206	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp 1540x2020 (h) -3 buc, profil cu 4 camere, cu miez din otel zincat grosimea 1,2mm, geam termopan 4-16-4 LowE, cu deschidere dubla a unei cerceveli	m2	9,330
207	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=350 mm	m	4,900
208	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m	4,900
209	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1150x2400 -1 buc cu framuga ,profil ca 4 camere , cu miez din otel zincat grosimea 1,4mm , cu balamali pentru usa de intrare min 3 buc pe canat , prag din AL	m2	2,760
210	RpCJ06C	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 28 cm latime (Feretre)	m	16,700

211	RpCJ06A	Tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 15 cm latime (Ferestre)	m	16,700
212	RpCJ06C	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 28 cm latime (Usi)	m	5,950
213	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 12 cm latime Usi	m	5,950
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,380
215	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri la usi si ferestre)	m2	6,380
216	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-6,380
217	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	6,380
		1.7.1.2. Tavan		
218	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	52,900
		1.7.1.3. Pereti		
219	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	79,300
220	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea,	m2	79,300
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	79,300
222	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,300
223	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,300
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,300
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,300
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,300
227	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,200
228	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	11,000
229	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,330
		1.7.1.4. Pardoseli		
230	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (inclusiv plintele)	m2	56,990
		1.7.2. Lucrari de montare		
231	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	15,000
232	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montare aparenta, LED, 36W	100 buc	0,060

233		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montare aparenta, LED, 36W	buc	6,000
		1.8. Clasa nr 70 1.8.1. Lucrari de reparatie 1.8.1.1. Ferestre si usi		
234	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.dulapi)	m2	20,370
235	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp 1540x2020 (h) -3 buc, profil cu 4 camere, cu miez din otel zincat grosimea 1,2mm, geam termopan 4-16-4 LowE, cu deschidere dubla a unei cerceveli	m2	9,330
236	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=350 mm	m	4,900
237	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m	4,900
238	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1150x2400 -1 buc cu framuga ,profil ca 4 camere , cu miez din otel zincat grosimea 1,4mm , cu balamali pentru usa de intrare min 3 buc pe canat , prag din AL	m2	2,760
239	RpCJ06C	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 28 cm latime (Feretre)	m	16,700
240	RpCJ06A	Tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 15 cm latime (Ferestre)	m	16,700
241	RpCJ06C	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 28 cm latime (Usi)	m	5,950
242	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 12 cm latime Usi	m	5,950
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,380
244	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri la usi si ferestre)	m2	6,380
245	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-6,380
246	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	6,380
		1.8.1.2. Tavan		
247	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	48,500
		1.8.1.3. Pereti		
248	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	74,100
249	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea,	m2	74,100
250	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Captusirea usii si nisa)	100m2	0,030
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	74,100
252	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,100

253	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,100
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,100
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,100
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,100
257	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,200
258	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	13,000
259	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	4,830
		1.8.1.4. Pardoseli		
260	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (inclusiv plintele)	m2	52,420
		1.8.2. Lucrari de montare		
261	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	15,000
262	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montare aparenta, LED, 36W	100 buc	0,060
263		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montare aparenta, LED, 36W	buc	6,000
		1.9. Clasa nr 72		
		1.9.1. Lucrari de reparatie		
		1.9.1.1. Ferestre si usi		
264	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, dulapi)	m2	19,510
265	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp 1540x2020 (h) -3 buc, profil cu 4 camere, cu miez din otel zincat grosimea 1,2mm, geam termopan 4-16-4 LowE, cu deschidere dubla a unei cerceveli	m2	9,330
266	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=350 mm	m	4,900
267	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m	4,900
268	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1150x2400 -1 buc cu framuga ,profil ca 4 camere, cu miez din otel zincat grosimea 1,4mm, cu balamali pentru usa de intrare min 3 buc pe canat, prag din AL	m2	2,760
269	RpCJ06C	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 28 cm latime (Ferestre)	m	16,700
270	RpCJ06A	Tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 15 cm latime (Ferestre)	m	16,700
271	RpCJ06C	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 28 cm latime (Usi)	m	5,950
272	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 12 cm latime Usi	m	5,950
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,380

274	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri la usi si ferestre)	m2	6,380
275	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-6,380
276	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	6,380
1.9.1.2. Tavan				
277	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	48,100
1.9.1.3. Pereti				
278	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Captusirea usii si nisa)	100m2	0,030
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000
280	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000
281	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	73,460
282	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	29,000
283	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	4,570
1.9.1.4. Pardoseli				
284	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (inclusiv plintele)	m2	52,020
1.9.2. Lucrari de montare				
285	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	15,000
286	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior , cu montare aparenta, LED, 36W	100 buc	0,060
287		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montare aparenta, LED, 36W	buc	6,000

Secțiunea II – LISTA DE CANTITĂȚI ȘI PREȚURI

REZUMATUL CANTITĂȚILOR					
No.	Descrierea tehnică	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar	Suma
00					
01					
02					
03					
--					
--					
--					
Suma totală					

Atașat la Lista de cantități și prețuri obligatoriu se vor prezenta Devizele locale (formularele 3, 5, 7) cu specificarea parametrilor tehnici solicitați în Secțiunea I. Specificații tehnice, original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului.

MODELUL DE CONTRACT
CONTRACT NR. _____ DIN _____ 2023
Republica Moldova

Denumirea subproiectului: Instruirea modernă – atribut al succesului profesional (IMASP)

Obiectul contractului: Lucrări de reparații curente a spațiilor predestinate subproiectului 6 săli de studii și 3 laboratoare

Acest contract este semnat astăzi _____ (a se indica data, luna anul) între **Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca**, reprezentat de Dna **Tatiana VIȘNIOVAIA**, cu sediul: str. Ion Creangă 19, mun. Soroca, Republica Moldova (denumit în continuare „Beneficiar”) pe de o parte și _____, reprezentat de Dl/Dna _____, cu sediul _____, (denumit în continuare „Antreprenor”) pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul a solicitat oferte pentru executarea lucrărilor de reparații curente a spațiilor predestinate subproiectului 6 săli de studii și 3 laboratoare și Antreprenorul a depus o ofertă pentru lucrările de mai sus, în rezultatul căreia Beneficiarul a acceptat oferta Antreprenorului din data de _____ pentru executarea și finalizarea acestor lucrări, inclusiv remedierea oricăror defecte ale acesteia.

Acum, prezentul contract vine să confirme următoarele:

1. Antreprenorul se angajează prin prezenta să execute toate lucrările descrise în Secțiunea I. Specificații tehnice, incluse în Oferta Antreprenorului, care constituie parte integrantă a prezentului Contract, într-o manieră profesionistă, în conformitate cu următoarele clauze contractuale:

- (a) Va remedia toate defecțiunile în termen de 30 de zile de la notificarea de către Inginerul responsabil în perioada de execuție a contractului și, ulterior, defectele notificate în perioada de garanție a lucrărilor.
- (b) Angajatorul își rezervă dreptul de a rezilia contractul din cauza executării nesatisfăcătoare în termen de 10 zile de la data notificării scrise. În cazul în care Contractul este afectat de izbucnirea unui război sau de orice alt eveniment ce este în totalitate în afara controlului fie al Beneficiarului, fie al Antreprenorului, Inginerul responsabil va certifica că contractul a fost încălcat. Într-un astfel de caz, atât Beneficiarul, cât și Antreprenorul vor avea dreptul de a rezilia contractul, dând un preaviz de 10 zile celeilalte părți, fără nici o repercusiune financiară suportată de vreo parte contractuală.
- (c) Toate lucrările temporare și lucrările vor fi considerate a fi proprietatea Beneficiarului dacă contractul este reziliat din vina Antreprenorului.
- (d) Antreprenorul va respecta în toate cazurile instrucțiunile Inginerului responsabil.
- (e) Antreprenorul va prezenta Inginerului responsabil un Grafic în termen de 7 zile de la semnarea contractului, care descrie metodele generale și Graficul de execuție a lucrărilor.
- (f) Perioada de execuție a lucrărilor este 2 luni după semnarea contractului.
- (g) În cazul variațiilor cantităților, suma nouă a contractului se va calcula în baza costurilor unitare din contract.
- (h) Legile care guvernează contractul vor fi legile aplicabile ale Republicii Moldova.
- (i) Antreprenorul va fi responsabil pentru siguranța tuturor activităților de pe șantier.

- (j) În timpul executării lucrărilor, Inginerul responsabil, _____, va efectua inspecția lucrărilor la șantier pentru a verifica dacă lucrările sunt executate de Antreprenor în conformitate cu specificațiile tehnice și calitatea cerută conform Anexelor. Inginerul responsabil va respinge lucrările care nu au fost efectuate conform specificațiilor cerute și Antreprenorul va lua măsuri imediate pentru a remedia toate defecțiunile în conformitate cu subparagraful (a) de mai sus.
- (k) Oricare dintre părți poate rezilia Contractul expedind un preaviz de 30 de zile celeilalte. Părți în cazul unor evenimente neprevăzute, cum ar fi războaie, acte divine, cutremur, inundații, incendii etc. În acest caz, plățile vor fi efectuate până la data rezilierii contractului.
- (l) Antreprenorul este responsabil pentru toate taxele, impozitele, taxe vamale etc., în conformitate cu legile Republicii Moldova.
- (m) Litigiile dintre Beneficiar și Antreprenor apărute între aceștia în temeiul sau în legătură cu Contractul vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care disputa rămâne nerezolvată, oricare dintre părți poate sesiza litigiul în instanțele judecătorești în conformitate cu legea care reglementează contractul.

2. În considerare cu aceasta, Beneficiarul se angajează să plătească Antreprenorului suma contractului de _____ (se indică în cuvinte și cifre) în următoarele moduri și rate:

- (A) O plată în avans de 15 la sută din suma Contractului va fi plătită atunci, când Antreprenorul aduce la șantier următoarele articole și Inginerul responsabil să certifice acest lucru: 1 – cel puțin jumătate din toate materialele care urmează să fie încorporate în lucrări sau toate materialele să fie consumate în termen de trei luni, oricare dintre acestea este mai mică, și 2 – toate echipamentele necesare construcției.
- (B) Toate cele patru plăți ulterioare în rate vor fi efectuate la o rată de 20 la sută din valoarea contractului. Fiecare rată va fi plătită în termen de 21 zile de la acceptarea facturii fiscale și a Procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate, când valoarea lucrărilor efectuate pentru care se solicită plata, calculate în baza prețurilor unitare și cantităților ajunge la 25 la sută din valoarea contractului.
- (C) Plata finală a celor 5 la sută rămase din suma contractului se va face după 4 luni de la semnarea actelor finale de recepție a lucrărilor.
- (D) Suma finală a contractului se va baza pe cantitățile efectiv finalizate.

Termenul de garanție a lucrărilor va fi de 12 luni și se va calcula din data semnării Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de către Beneficiar.

3. Inspecții și audit

3.1 Antreprenorul va îndeplini toate instrucțiunile Beneficiarului care respectă legile aplicabile acolo unde se desfășoară lucrările.

3.2 Ofertantul, precum și subcontractanții, prestatorii de servicii, personalul agenților, va permite Băncii să inspecteze toate conturile, înregistrările și alte documente referitoare la procesul de achiziție, selecție și/sau executarea contractului, și să le auditeze de către auditorii numiți de bancă.

4. Dispoziții de mediu

4.1. Antreprenorul este obligat să se conformeze cerințelor de mediu și de ordin social stabilite prin Standardele de Mediu și Sociale (SMS), aplicabile de către Banca Mondială, relevante subproiectului; legislației naționale; Cadrului de Management de Mediu și Social, Planului de Management de Mediu și

Social, Procedurii de Gestionare a Forței de Muncă; să execute în termenii stabiliți prescripțiile și indicațiile Consultantului de Mediu și Social din Cadrul PÎSM.

4.2. În timpul desfășurării lucrărilor, antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile acumulate, să realizeze mecanismul de soluționare a reclamațiilor (MSR) și să prezinte UIP (Consultantului de Mediu și Social) rapoarte trimestriale privind MSR.

4.3. Lista de verificare a Controlului (screening) de mediu, Lista de verificare a Planului de Management de Mediu și Social, Planul de Management de Mediu și Social, specific locației (subproiectului) și Planul de Monitorizare de Mediu și Social, anexate la prezentul contract sunt parte componentă a acestuia.

5. Rezoluțiunea

Beneficiarul poate rezilia prezentul Contract cu un preaviz de cel puțin zece (10) zile lucrătoare după apariția oricăruia dintre evenimentele specificate de la paragrafele (a) până la (d) din această Clauză:

- (a) Dacă Antreprenorul nu remediază o neîndeplinire a obligațiilor care îi revin în temeiul Contractului în termen de șapte (7) zile lucrătoare de la notificare sau în orice perioadă ulterioară pe care Beneficiarul a aprobat-o ulterior în scris;
- (b) Dacă Antreprenorul devine insolubil sau falimentat;
- (c) În cazul în care Antreprenorul, în opinia Beneficiarului sau a Băncii, s-a angajat în practici corupte, frauduloase, coluzive, coercitive sau obstructive (așa cum sunt definite în procedurile de sancțiuni ale Băncii în vigoare) în concurența pentru sau în executarea Contractului.
- (d) Dacă Beneficiarul, la discreția sa exclusivă și din orice motiv, decide să rezilieze prezentul Contract.

Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la data de 31 decembrie 2023

Denumirea Beneficiarului	Denumirea Antreprenorului
Adresa Beneficiarului: str. Ion Creangă 19, mun. Soroca, RM Adresa poștală: MD-3006 Telefon: 023026325 Cod fiscal: 1007607002708 Banca: MF-TR Nord Soroca Cod: TREZMD2X IBAN: MD07TRPCBR518430M01109AA	Adresa Antreprenorului: Adresa poștală: Telefon: Cod fiscal: Banca: Cod: IBAN:
Tatiana VIȘNIOVAIA, director	Numele, Prenumele administratorului
_____	_____
Semnătura, ștampila	Semnătura, ștampila

Fraudă și corupție

(Textul din prezenta Anexă nu se modifică)

1. Scop

1.1 Orientările anticorupție ale băncii și prezenta anexă se aplică în ceea ce privește achizițiile în cadrul operațiunilor de finanțare a proiectelor de investiții bancare.

2. Cerințe

2.1 Banca solicită debitorilor (inclusiv beneficiarilor de finanțare a Băncii); ofertanți (aplicanți/solicitanți), consultanți, contractori și furnizori; orice subcontractanți, sub-consultanți, furnizori de servicii sau furnizori; orice agenți (declarați sau nu); și oricare dintre personalul lor, să respecte cele mai înalte standarde de etică în timpul procesului de achiziție, selecție și executare a contractelor finanțate de bancă și să se abțină de la fraudă și corupție.

2.2 În acest scop, Banca:

a. Definește, în sensul prezentei dispoziții, termenii prezentați mai jos după cum urmează:

i. "practică coruptă" înseamnă a oferi, a da, a primi sau a solicita, direct sau indirect, orice are valoare pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile unei alte părți;

ii. "practică frauduloasă" este orice act sau omisiune, inclusiv denaturarea, care induce în eroare cu bună știință sau imprudență sau încearcă să inducă în eroare o parte pentru a obține beneficii financiare sau de altă natură sau pentru a evita o obligație;

iii. "practică coluzivă" este un aranjament între două sau mai multe părți menit să atingă un scop necorespunzător, inclusiv să influențeze în mod necorespunzător acțiunile unei alte părți;

iv. "practica coercitivă" este acțiunea de a afecta sau dăuna sau amenința să afecteze sau să dăuneze, direct sau indirect, oricare parte sau proprietatea părții pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile unei părți;

v. "practica obstructivă" este:

(a) distrugerea, falsificarea, modificarea sau ascunderea în mod deliberat a probelor materiale de investigație sau formularea de declarații false în fața anchetatorilor pentru a împiedica în mod esențial o anchetă a Băncii cu privire la acuzațiile de practică coruptă, frauduloasă, coercitivă sau coluzivă; și/sau amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să își dezvăluie cunoștințele cu privire la aspecte relevante pentru anchetă sau de a continua ancheta; sau

(b) acte menite să împiedice în mod semnificativ exercitarea drepturilor de inspecție și de audit ale Băncii prevăzute la punctul 2.2 de mai jos.

b. Respinge o propunere de atribuire în cazul în care Banca stabilește că firma sau persoana fizică recomandată pentru atribuire, oricare dintre personalul său, sau agenții săi, sau sub-consultanții, subcontractanții, prestatorii de servicii, furnizorii și/ sau angajații acestora, s-a angajat, direct sau indirect, în practici corupte, frauduloase, coluzive, coercitive sau obstructive în competiția pentru contractul în cauză;

c. În plus față de căile de atac prevăzute în Acordul legal relevant, poate lua și alte măsuri adecvate, inclusiv declararea unei achiziții ca eșuate, în cazul în care Banca stabilește în orice moment că reprezentanții Împrumutatului sau ai unui beneficiar al oricărei părți a mijloacelor financiare din împrumut s-au angajat în practici corupte, frauduloase, coluzive, coercitive sau obstructive în timpul procesului de achiziție, selectarea și/sau executarea contractului în cauză, fără ca Împrumutatul să fi

luat măsuri prompte și adecvate satisfăcătoare pentru Bancă pentru a combate astfel de practici atunci când acestea apar, inclusiv prin faptul că nu a informat Banca în timp util în momentul în care a luat cunoștință de asemenea practici;

- d. În conformitate cu Orientările anticorupție ale băncii și în conformitate cu politicile și procedurile de sancțiuni în vigoare ale Băncii, poate sancționa o firmă sau o persoană fizică, fie pe termen nelimitat, fie pentru o perioadă de timp declarată, inclusiv prin declararea publică a unei astfel de firme sau persoane fizice ca fiind neeligibile (i) de a li se atribuite sau de a beneficia în alt mod de un contract finanțat de Bancă, financiar sau în orice alt mod¹; (ii) să fie subcontractant, consultant, producător sau furnizor desemnat² sau prestator de servicii al unei firme de alt fel eligibile care i se atribuie un contract finanțat de Bancă; și (iii) să primească mijloace financiare din orice împrumut acordat de Bancă sau să participe în alt mod la pregătirea sau implementarea oricărui proiect finanțat de Bancă;
- e. solicită ca o clauză să fie inclusă în documentele de ofertă/cerere de propuneri și în contractele finanțate printr-un împrumut bancar, care impune (i) ofertanților (aplicanților/solicitanților), consultantilor, contractanților și furnizorilor, precum și subcontractanților, subconsultanților, prestatorilor de servicii, personalului agenților, să permită Băncii să inspecteze³ toate conturile, înregistrările și alte documente referitoare la procesul de achiziție, selecție și/sau executarea contractului, și să le auditeze de către auditorii numiți de bancă.

¹ Pentru a evita orice îndoială, ineligibilitatea unei părți sancționate de a i se atribui un contract va include, fără limitare, (i) solicitarea de precalificare, exprimarea interesului pentru o consultanță și ofertarea, fie direct, fie în calitate de subcontractant desemnat, consultant desemnat, producător sau furnizor desemnat sau prestator de servicii desemnat, în ceea ce privește un astfel de contract, și (ii) încheierea unui act adițional sau a unei modificări care introduce o modificare semnificativă a oricărui contract existent.

² Un subcontractant desemnat, un consultant desemnat, un producător sau un furnizor desemnat sau un furnizor de servicii desemnat (se utilizează nume diferite în funcție de documentul de ofertare respectiv) este unul care a fost: (i) inclus de ofertant în cererea sau oferta sa de precalificare, deoarece aduce experiență și know-how specifice și critice care permit ofertantului să îndeplinească cerințele de calificare pentru oferta respectivă; sau (ii) numit de Împrumutat.

³ Inspekțiile în acest context sunt, de obicei, de natură investigativă (adică medico-legală). Acestea implică activități de informare întreprinse de bancă sau de persoane desemnate de bancă pentru a aborda aspecte specifice legate de investigații/audituri, cum ar fi evaluarea veridicității unei acuzații de posibilă fraudă și corupție, prin intermediul mecanismelor adecvate. O astfel de activitate include, dar nu se limitează la: accesarea și examinarea evidențelor financiare și a informațiilor unei firme sau ale unei persoane fizice și realizarea de copii ale acestora, după caz; accesarea și examinarea oricăror alte documente, date și informații (pe suport de hârtie sau în format electronic) considerate relevante pentru investigație/audit și realizarea de copii ale acestora, după caz; interviuarea personalului și a altor persoane relevante; efectuarea inspekțiilor fizice și a vizitelor la fața locului; și obținerea verificării de către terți a informațiilor.

FORMULARUL DE OFERTĂ

_____ (Data)

Către: _____ (denumirea Autorității contractante)

_____ (adresa Autorității contractante)

Ne oferim să executăm lucrările de Lucrări de reparații curente a spațiilor predestinate subproiectului 6 săli de studii și 3 laboratoare, pentru subproiectul **Instruirea modernă – atribut al succesului profesional (IMASP)** (Nr. Ref. MD-M. EMINESCU-356283-CW-RFQ) în conformitate cu Condițiile Contractului care însoțește această Ofertă pentru suma de _____ (suma în cuvinte și cifre) (_____) (denumirea valutei) _____.

Suma nu include taxele vamale, accizele, taxa de proceduri vamale și Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA).

Ne propunem finalizarea lucrărilor descrise în Contract într-un termen de 2 luni din ziua semnării Contractului.

Această ofertă și acceptarea dumneavoastră scrisă vor constitui un Contract obligatoriu între noi. Înțelegem că nu sunteți obligat să acceptați cea mai mică ofertă pe care o primiți.

Confirmăm prin prezenta că această ofertă este conformă cu termenul de valabilitate a ofertei solicitat în documentația Cererii de cotații.

Semnătura autorizată: _____

Numele și titlul semnatarului: _____

Antreprenorul: _____

Adresa: _____

Număr de telefon: _____